


«УТВЕРЖДАЮ»



«_____» _____ 20__ г.

Стройка: РЕМОНТ
Объект: Г. Чебаркуль, 6 км а/д Чебаркуль – Миасс
Дом № 8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)
На ремонт внутридомовой системы отопления

Текущая стоимость: **288 887** тыс. руб.
Сметная стоимость: **55.016** тыс. руб.
монтажных работ: **18.726** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.666** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **8.218** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе- ство	Стоим. ед., руб.				Общая стоимость, руб.			
				всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
		<i>Демонтажные работы</i>									
1.	Е65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания	8.232	15.74	15.74			130	130		
		Объем: 28*14*21									
	Накладные расходы		74%					96			
	Сметная прибыль		50%					65			
	Всего с НР и СП							291			
2.	Е65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	1.52	570.51	540.51		8.08	867	822	33	12
	Накладные расходы		74%					608			
	Сметная прибыль		50%					411			
	Всего с НР и СП							1 886			

< 6 * 24 * 1 >			ПК РИК (вер.1.3.121109)								Форма 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	С302-1491 Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм, шт.		40	38.95	38.95		1 558		1 558		
фасонные части											
10.	10. С507-3310 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт.		40	17.43	17.43		697		697		
11.	11. С507-3291 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.		2	18.70	18.70		37		37		
12.	12. С507-4305 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.		10	26.90	26.90		269		269		
13.	13. С507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт.		40	8.03	8.03		321		321		
14.	14. С507-5070 Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм, шт.		4	7.45	7.45		30		30		
15.	15. С301-7159 Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром до 50 мм, шт.		60	6.14	6.14		368		368		
16.	16. С101-3400 Дюбель-гвоздь 8х100 мм, шт.		60	1.91	1.91		115		115		
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
% НР											
4 832 765											
18 726 115											
7 453 3 445											
4 832 765											
49 267 9 060 5 635 110											



« » / 20 г.

Стройка: РЕМОНТ
Объект: Г. Чебаркуль . бкм а/д Чебаркуль – Миасс
Дом № 8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(Локальный сметный расчет)
на ремонт внутридомовой системы ХГВС

Текущая стоимость: **285.846** тыс. руб.
Сметная стоимость: **36.931** тыс. руб.
монтажных работ: **10.062** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.976** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **8.107** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., руб.			Общая стоимость, руб.			
				всего оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глобальные начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
		Раздел 1. ГВС								
		Демонтажные работы								
1.	1.	E16-03-002-03 Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2.24	268.90 233.87	24.50	10.54 0.21	602	524	55	24
		Поправки: ПЗ: *0.4; ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0.4								
		Накладные расходы	115%				603			
		Сметная прибыль	71%				372			
		Всего с НР и СП					1 577			
		Монтажные работы								
2.	2.	E16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	2.24	2 800.36 2 019.95	68.59	711.82 110.80	6 273	4 525	154	1 594 248
		Вычт.ресурсы: C507-0589:[М-(506.52=54.00*9.38)]								
		Начисления: НЗ= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
		Накладные расходы	115%				5 489			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	10.	E16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	1.12	2 800.36 2 019.95	68.59	711.82 110.80	3 136	2 262	77	797 124
		Вычт.ресурсы: C507-0589:[M-(506.52=54.00*9.38)]								
		Начисления: H3= 1.4375, H4= 1.4375, H5= 1.3225								
		Накладные расходы	115%				2 744			
		Сметная прибыль	71%				1 694			
		Всего с НР и СП					7 574			
11.	11.	C507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32, м	112	28.11	28.11		3 148		3 148	
12.	12.	C507-3175 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.	21	7.61	7.61		160		160	
13.	13.	C507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.	35	1.30	1.30		46		46	
14.	14.	C301-7159 Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром до 50 мм, шт.	56	6.14	6.14		344		344	
15.	15.	C101-3400 Дюбель-гвоздь 8x100 мм, шт.	56	1.91	1.91		107		107	
16.	16.	E16-07-003-04 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	1	102.09 73.97	20.88	7.25	102	74	21	21
		Вычт.ресурсы: C302-1137:[M-(42.80=42.80*1)]								
		Начисления: H3= 1.4375, H4= 1.4375, H5= 1.3225								
		Накладные расходы	115%				85			
		Сметная прибыль	71%				53			
		Всего с НР и СП					240			
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					12 407			
17.	17.	E69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.005	2 260.11 2 260.11			11	11		
		Накладные расходы	78%				9			
		Сметная прибыль	50%				6			